

QUANTIFICAÇÃO GERAL DA PAVIMENTAÇÃO-O-JARDIM BOA VISTA

Trecho Rua	Estacas		Extensão (m)	Largura Via (m)	Largura a Capa (m)	Áreas dos raios e cruzame nto ruas (m²)	Áreas total de capa (m²)	Regularização		Subleito			Base				Pavimento Asfáltico							Complementares				
	Início	Fim						Largura	Regularização e Compactação sub leito (m²)	Vol. Corte (m³)	Vol. Aterro (m³)	Vol. Compensad o (m³)	Largur a	Esp. Base (m)	Área Base (m²)	Vol. Base (m³)	Imprimação (m²)	Transp. CM-30 (0,0012/m²)	Tratamento Superficial Duplo - TSD			Capa Selante				Guia e Sarjeta (m)	Tento (m)	
																			Esp. (m)	Área (m²)	RR-2C (2,1 kg/m²)	Brita (0,017m³/m²)	Área (m²)	RR-2C (1,2 kg/m²)	Brita (0,0072 m³/m²)			
Rua Paraíso			109,84	5,00	4,40	72,00	555,30	5,44	683,93	307,77		307,77	5,24	0,20	654,76	129,51	555,30	0,67	0,025	555,30	1,17	12,22	555,30	0,67	4,00	241,65	0,00	
Rua Menino Jesus			145,84	5,00	4,40	96,00	737,70	5,44	908,57	408,86		408,86	5,24	0,20	869,80	172,04	737,70	0,89	0,025	737,70	1,55	16,23	737,70	0,89	5,31	320,91	0,00	
Rua Dr. Pires			68,23	5,00	4,40	54,00	354,21	5,44	435,97	196,19		196,19	5,24	0,20	416,93	82,31	354,21	0,43	0,025	354,21	0,74	7,79	354,21	0,43	2,55	150,11	0,00	
Rua das Hortencias			76,57	5,00	4,40	36,00	372,91	5,44	459,74	206,88		206,88	5,24	0,20	440,83	87,45	372,91	0,45	0,025	372,91	0,78	8,20	372,91	0,45	2,68	168,45	0,00	
Rua Margarida			103,51	5,00	4,40	36,00	491,44	5,44	606,29	272,83		272,83	5,24	0,20	581,99	115,68	491,44	0,59	0,025	491,44	1,03	10,81	491,44	0,59	3,54	227,72	0,00	
Rua Rio Formoso			396,17	7,00	6,40	36,00	2.571,49	7,44	2.990,70	1.345,82		1.345,82	7,24	0,20	2.907,87	580,85	2.571,49	3,09	0,025	2.571,49	5,40	56,57	2.571,49	3,09	18,51	871,57	0,00	
Rua Projetada 06			68,52	5,00	4,40	36,00	337,49	5,44	415,95	187,18		187,18	5,24	0,20	398,64	79,01	337,49	0,40	0,025	337,49	0,71	7,42	337,49	0,40	2,43	150,74	7,00	
Totais Gerais			968,68				5.420,53		6.501,16	2.925,52	0,00	2.925,52				1.246,84	5.420,53	6,50			5.420,53	11,38	119,25	5.420,53	6,50	39,03	2.131,15	7,00

ESC. E CARGA: 2.925,52 m³
 TRANS. BF: 30.425,43 m³Km
 dmt Bota Fora = 8,00 km

ESC. E CARGA BASE: 1.246,84 m³
 TRANS. BASE: 17.455,82 m³Km
 Cascalho de cava: 1.620,90 m³
 dmt Cascalho = 14,00 km

TRANS. CM30 e RR-2C: 6.342,02 t*Km
 TRANS. BRITA : 1.361,20 m³Km
 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA : 158,28 m³
 dmt Mat Asf = 260,00 km

Brita MFC: 75,89 m³
 Brita Tenta: 0,13 m³
 TRANS. BRITA : 653,78 m³Km
 dmt brita = 8,60 km